

绛县经济开发区行政审批局

绛开行审函〔2023〕26号

关于《绛县建鼎新型建材有限公司新型环保超细微粉材料项目》的批复

绛县建鼎新型建材有限公司：

你公司报送的《新型环保超细微粉材料项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称《报告表》）及报批申请资料收悉。

依据《报告表》内容，拟建项目位于山西省运城市绛县经济开发区卫庄镇西南390m；项目建设规模：总投资21800万元，其中环保投资1107万元；项目经绛县经济开发区行政审批局备案，备案号为2020-140862-42-03-020734，符合国家产业政策。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、原则同意专家对《报告表》的技术审查意见。

二、项目在符合规划和自然资源（林业）、水务、文物等各方面法规政策规定要求和《报告表》及本批复规定的各项环保措施的前提下，我局原则同意《报告表》结论。

三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应认真全面履行生态环境保护主体责任，重点做好以下工作：

1、严格落实大气污染防治措施。项目运营期DA001上

料口、颚式破碎机出料口：上料斗、颚式破碎机、一次磁选机全部置于封闭式原料车间内。上料斗与颚式破碎机密闭连接，上料斗四周三面围挡，上方设置集气罩；破碎机的出料落料点封闭并设置负压集气装置；磁选机封闭并负压集气；输送皮带全封闭，转载落料点负压集气。将废气一起引入 1 台布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA001）排放；DA002 棒磨机、磁选机：棒磨机、磁选机全部置于封闭式原料车间内。棒磨机进口设集气罩；磁选机封闭并负压集气；输送皮带全封闭，转载落料点负压集气。将废气一起引入 1 台布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放；DA003 立磨、筛分机、3 台磁选机、提升机：本项目磁选机、筛分机均置于封闭式原料车间。采用封闭式立磨机，工作环境为负压，负压来自后续的袋式收尘器所配引风机，进料口设置锁风进料器；3 台磁选机分别封闭并负压集气；筛分机封闭并负压集气；提升机封闭并负压集气；输送皮带全封闭，落料点负压集气；将废气一起引入 1 台布袋除尘器处理后经 30m 高排气筒（DA003）排放；DA004 球磨机：球磨机置于封闭式球磨车间。采用封闭式球磨机，物料进出口负压集气；提升机封闭并负压集气；输送皮带全封闭，落料点负压集气；将废气一起引入 1 台布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA004）排放；DA005~DA009 筒仓进料粉尘：6 座中转仓共用 2 座除尘器，筒仓不同时运行，集尘管道设置阀门；6 座成品仓共用 2 座除尘器，筒仓不同时运行，集尘管道设置阀门；4 座微细粉仓进出料共用 1 座除尘器，筒仓不同时运行，集尘管道设置

阀门；进料废气废气分别经各自的除尘器处理后排放；DA010微细粉筒仓卸料粉尘：本项目共4个微细粉筒仓，分别设环形集尘罩，共用1台脉冲布袋除尘器；废气处理后通过1个15m排气筒（DA010）排放。

2、严格落实水污染防治措施。项目运营期生产洗车废水：公司现有1座洗车平台，洗车废水经1座容积为30m³的三级沉淀池（7.5×2.5×1.6），沉淀后用于堆场或厂区抑尘，不外排；生活污水：依托公司现有旱厕，生活污水主要为盥洗废水，用于厂区绿化，不外排；初期雨水：本项目新建一座300m³的初期雨水收集池，沿厂区道路建设雨水排水明渠，浆砌石结构，降雨初期，雨水经排水明渠引入初期雨水收集池内。收集的初期雨水不得外排，经预处理后废水回用于厂区洒水抑尘。

3、严格落实地下水污染防治措施。按照分区防渗要求进行严格防渗，落实环评提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水污染防控措施和“源头控制、过程阻断、分区防控”的土壤污染防控措施。

4、严格落实噪声污染防治措施。项目在运行中产生高噪声的设备主要有破碎机、筛分机、立磨机、球磨机、磁选机、风机、装载机。将主要设备噪声设备置于室内，充分利用厂房的隔声作用防止噪声外泄；设置减震基础；选择低噪声设备，减少噪声源强。

5、严格落实固体废物污染防治措施。一般固体废物除尘灰收集后作为产品外售；球磨机产生的废钢球全部出售给

废品收购站;危险固体废物产生的废润滑油、废液压油、废机油依托公司现有一座 15m² 危险废物暂存间,交由有资质单位进行处置。

6、强化环境风险防范和应急管理。建立环境风险防控体系,制定并完善环境风险应急预案,定期开展环境应急演练,防止环境污染事故发生。

7、环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的,应按要求重新报批环境影响报告表。

8、加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理环境诉求,及时公开项目建设与环境保护信息,主动接受社会监督。

9、今后如果国家或地方颁布新的排放标准或出台新的污染防治要求,届时你公司应从严执行新标准或新要求。

四、向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施和投资。

项目竣工后,你公司应按照规定标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。

项目在发生实际排污行为之前,按照排污许可规定的有关要求申请并获取排污许可证,不得无证排污或不按证排污。

五、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施等建设内容重大变动的，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《中华人民共和国环境影响环评法》和《建设项目环境管理条例》之规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。

绛县经济开发区行政审批局

2023年12月4日



抄送：绛县经济开发区综合行政执法局、山西绿垚环保科技有限公司

（环评机构）

绛县经济开发区行政审批局办公室

2023年12月4日印发
